

	Nazwa	Ilość	Jednostka
1	Rura Ø160 PVC-U		
2	Rura Ø110 PVC-U	170	mb
3	Studnia rewizyjna Ø600mm z prefabrykowanych kęgów betonowych wraz z kinetami H=190cm	52	mb
4	Rura Ø110 PVC	2	kpl
5	Rura Ø75 PVC	158	mb
6	Rura Ø50 PVC	34	mb
7	Typowa wywiewka kanalizacyjna Ø110	130	mb
8	Zawór napowietrzający typ HL900N DN110	9	szt
9	Zawór napowietrzający typ HL900N DN75	1	szt
10	Zawór napowietrzający podumywalkowy DN50	6	szt
11	Redukcja Ø110/Ø160 PVC	1	szt
12	Redukcja Ø75/Ø110 PVC	18	szt
13	Redukcja Ø50/Ø110 PVC	5	szt
14	Wpust podłogowy MINI KM200-D075-V1	1	szt
15	Wpust podłogowy Ø110	2	szt
16	Syfon + odwodnienie brodzika natrysku	6	szt
17	Podjeście + syfon dla umywalki	18	kpl
18	Podjeście + syfon dla zlewozmywaka	25	kpl
19	Podjeście pod miskę ustępową	10	kpl
20	Podjeście + syfon Pralka automatyczna Qn=0,25	21	kpl
21	Podjeście + syfon zmywarka	2	kpl

8.8. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ

L.p.	Nazwa	Ilość	Jednostka
1	Rura Ø200 PVC-U	8	mb
2	Rura Ø160 PVC-U	285	mb
3	Rura Ø110 PVC-U	3	mb
4	Studzienka rewizyjna tworzywowa Ø425mm wraz z kinetami	17	kpl
5	Studzienka rewizyjna tworzywowa Wavin TEGRA 1000 z filtrem AZURA dn200 wraz z kinetami	1	kpl
6	Zbiornik szczelny na bazie EuroHek firmy Wavin o pojemności 17 000 litrów	1	kpl
7	Skrzynki rozsączające typu Q-Bic firmy Wavin wraz z akcesorami montażowymi i geowłókniną	64	szt
8	Studzienka inspekcyjna skrzynek rozsączających Tegra 600 Wavin	2	szt
9	Odpowietrzenie skrzynek rozsączających - typowa wywiewka kanalizacyjna Ø110	1	szt
10	Czyszczak rewizyjny na rurze spustowej	17	szt
11	Pompa zanurzeniowa do nawadniania Wilo-Sub TWU 4.04-QC	1	kpl

9. PRZEKŁADKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Ze względu na kolizję istniejącej trasy z budową nowoprojektowanego domu opieki społecznej na działkach nr 367/6 i 368/2, obr. Śledziejowice, gmina Wieliczka, konieczna jest przekładka kanalizacji sanitarnej. Projekt budowlany przekładki kanalizacji sanitarnej stanowi odrębne opracowania projektowe i nie są objęte niniejszą procedurą. *na końcu opracowania.*