

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	Budowa Wspomaganej Społeczności Mieszkaniowej w Śledziejowicach"		
1	Rozdział	Podłoża pod posadzki bez wykładziny tekstylnej i płytek		
1.1	Element	Podłoża pod posadzki użytkowe - warstwy P1		
1.1.1	KNR 202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1'warstwa - styropian biały podłoga EPS100 L=036 gr.14 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		część B		
		B/01 wiatrołap (2,2+0,25+0,25)*2,57	6,939000	
		B/02 + B/03 pokój z aneksem i łazienka (4,85*2,7)+(3,47*2,3)+(2,42*1,73)	25,262600	
		B/04 pokój asystenta (1,8+4,75)+(0,9*2,2)	8,530000	
		B/05 pom. gospodarcze (2,0*2,55)	5,100000	
		B/06 łazienka asystenta (2,0*2,47)	4,940000	
		B/07 kaplica (7,6*5,36)	40,736000	
		B/08 pom. socjalne personel (2,0*4,8)	9,600000	
		B/09 + B/24 komunikacja (2,92*10,8)+(3,2*2,6)+(1,75*4,9)+(2,2*6,1)	61,851000	
		B/10 pokój dzienny (6,51*4,3)	27,993000	
		B/11 kuchnia asystenta (3,9*2,8)+(0,7*2,9)	12,950000	
		B/12 + B/13 pokój dzienny , łazienka (3,85*1,35)+(2,8*4,82)+(3,45*2,96)	28,905500	
		B/13 łazienka (2,42*2,35)	5,687000	
		B/15 + B/14 pokój dzienny , łazienka (5,25*3,25)+(2,82*1,7)	21,856500	
		B/14 łazienka (2,3*2,3)	5,290000	
		B/17 + B/16 pokój dzienny , łazienka (2,95*1,4)+ (2,25*5,0)+(2,7*2,5)	22,130000	
		B/16 łazienka (2,3*2,4)	5,520000	
		B/19 + b/18 Pokój dzienny , łazienka (3,35*3,85)+(4,95*3,35)	29,480000	
		B/18 łazienka (2,65*2,65)	7,022500	
		B/20 + B/21 pokój dzienny , łazienka (2,7*4,8)+(2,67*2,3)+(2,7*4,8)	32,061000	
		B/21 łazienka (2,3*2,3)	5,290000	
		B/22 pom gospodarcze (2,8*2,2)	6,160000	
		B/23 szatnia (2,2*1,8)	3,960000	
		część A		
		A/01 wiatrołap (2,6*2,65)	6,890000	
		A/02 komunikacja (5,95*1,55)+(5,9*1,7)+(2,3*4,9)+(1,60*8,5)	44,122500	
		(5,95*3,0)+(2,95*1,7)+(2,67*3,95)	33,411500	
		A/03 korytarz (3,2*1,2)	3,840000	
		A/04 mag. chłodnia (2,0*1,5)	3,000000	
		A/05 mag. jarzyn (3,1*1,5)	4,650000	
		A/06 mag. suchy (1,2*2,3)	2,760000	
		A/07 kuchnia (1,95*1,92)+(3,1*4,1)	16,454000	
		A/08 wydawanie posiłków (2,0*2,85)	5,700000	
		A/09 zmywalnia (2,0*2,55)+(1,14*1,20)	6,468000	
		A/10 jadalnia (5,6*5,8)	32,480000	
		A/11 pokój dziennego pobytu (5,95*4,8)	28,560000	
		A/12 + A/13 pokój z aneksem kuchennym: (5,7*3,25)+(2,9*2,3)		
		, łazienka	25,195000	
		A/13 łazienka (2,9*2,4)	6,960000	
		A/15 + A/14 pokój z aneksem kuchennym: (3,15*4,8)+(2,55*2,4)		
		, łazienka	21,240000	
		A/14 łazienka (2,3*2,3)	5,290000	
		A/16 + A/17 pokój z aneksem kuchennym: (2,1*4,7)+(2,3*2,7)+(4,8*2,7)		
		, łazienka	29,040000	
		A/17 łazienka (2,3*2,3)	5,290000	
		A/18 + A/19 pokój z aneksem kuchennym: (2,7*4,75)+(2,25*5,1)+(2,5*2,7)		
		, łazienka	31,050000	
		A/19 łazienka (2,3*2,4)	5,520000	
		A/20 kotłownia (4,2*2,0)+(1,41*3,5)	13,335000	
		A/21 pralnia z suszarnią (4,7*2,8)	13,160000	
		A/22 + A/23 pokój z aneksem kuchennym: (4,8*2,7)+(4,8*2,7)+(2,7*2,3)		
		, łazienka	32,130000	
		A/23 łazienka (2,3*2,42)	5,566000	
		A/24 + A/25 pokój z aneksem kuchennym: (5,15*2,7)+(2,7*2,3)+(4,4*2,7)		
		, łazienka	31,995000	
		A/25 łazienka (2,3*2,3)	5,290000	
		A/26 wc. (1,7*2,91)	4,947000	
		A/27 wc. pesonelu (1,05*2,4)	2,520000	
		A/28 pom. gospodarcze (1,55*2,91)	4,510500	
		A/29 szatnia (2,65*2,2)	5,830000	
		RAZEM:	814,468600	m2
				814

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.1.2	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		przedmiar	814,00	814,000000
		RAZEM:	814,000000	m2 814
1.1.3	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro		
		Wyliczenie ilości robót:		
		część B		
		B/01 wiatrołap	(2,2+0,25+0,25)*2,57	6,939000
		B/02 + B/03 pokój z aneksem i łazienka	(4,85*2,7)+(3,47*2,3)+(2,42*1,73)	25,262600
		B/04 pokój asystenta	(1,8+4,75)+(0,9*2,2)	8,530000
		B/05 pom. gospodarcze	(2,0*2,55)	5,100000
		B/06 łazienka asystenta	(2,0*2,47)	4,940000
		B/07 kaplica	(7,6*5,36)	40,736000
		B/08 pom. socjalne personel	(2,0*4,8)	9,600000
		B/09 + B/24 komunikacja	(2,92*10,8)+(3,2*2,6)+(1,75*4,9)+(2,2*6,1)	61,851000
		B/10 pokój dzienny	(6,51*4,3)	27,993000
		B/11 kuchnia asystenta	(3,9*2,8)+(0,7*2,9)	12,950000
		B/12 + B/13 pokój dzienny , łazienka	(3,85*1,35)+(2,8*4,82)+(3,45*2,96)	28,905500
		B/13 łazienka	(2,42*2,35)	5,687000
		B/15 + B/14 pokój dzienny , łazienka	(5,25*3,25)+(2,82*1,7)	21,856500
		B/14 łazienka	(2,3*2,3)	5,290000
		B/17 + B/16 pokój dzienny , łazienka	(2,95*1,4)+ (2,25*5,0)+(2,7*2,5)	22,130000
		B/16 łazienka	(2,3*2,4)	5,520000
		B/19 + b/18 Pokój dzienny , łazienka	(3,35*3,85)+(4,95*3,35)	29,480000
		B/18 łazienka	(2,65*2,65)	7,022500
		B/20 + B/21 pokój dzienny , łazienka	(2,7*4,8)+(2,67*2,3)+(2,7*4,8)	32,061000
		B/21 łazienka	(2,3*2,3)	5,290000
		B/22 pom gospodarcze	(2,8*2,2)	6,160000
		B/23 szatnia	(2,2*1,8)	3,960000
		część A		
		A/01 wiatrołap	(2,6*2,65)	6,890000
		A/02 komunikacja	(5,95*1,55)+(5,9*1,7)+(2,3*4,9)+(1,60*8,5)	44,122500
			(5,95*3,0)+(2,95*1,7)+(2,67*3,95)	33,411500
		A/03 korytarz	(3,2*1,2)	3,840000
		A/04 mag. chłodnia	(2,0*1,5)	3,000000
		A/05 mag. jarzyn	(3,1*1,5)	4,650000
		A/06 mag. suchy	(1,2*2,3)	2,760000
		A/07 kuchnia	(1,95*1,92)+(3,1*4,1)	16,454000
		A/08 wydawanie posiłków	(2,0*2,85)	5,700000
		A/09 zmywalnia	(2,0*2,55)+(1,14*1,20)	6,468000
		A/10 jadalnia	(5,6*5,8)	32,480000
		A/11 pokój dziennego pobytu	(5,95*4,8)	28,560000
		A/12 + A/13 pokój z aneksem kuchennym:	(5,7*3,25)+(2,9*2,3)	
		, łazienka		25,195000
		A/13 łazienka	(2,9*2,4)	6,960000
		A/15 + A/14 pokój z aneksem kuchennym:	(3,15*4,8)+(2,55*2,4)	
		, łazienka		21,240000
		A/14 łazienka	(2,3*2,3)	5,290000
		A/16 + A/17 pokój z aneksem kuchennym:	(2,1*4,7)+(2,3*2,7)+(4,8*2,7)	
		, łazienka		29,040000
		A/17 łazienka	(2,3*2,3)	5,290000
		A/18 + A/19 pokój z aneksem kuchennym:	(2,7*4,75)+(2,25*5,1)+(2,5*2,7)	
		, łazienka		31,050000
		A/19 łazienka	(2,3*2,4)	5,520000
		A/20 kotłownia	(4,2*2,0)+(1,41*3,5)	13,335000
		A/21 pralnia z suszarnią	(4,7*2,8)	13,160000
		A/22 + A/23 pokój z aneksem	(4,8*2,7)+(4,8*2,7)+(2,7*2,3)	
		kuchennym , łazienka		32,130000
		A/23 łazienka	(2,3*2,42)	5,566000
		A/24 + A/25 pokój z aneksem kuchennym:	(5,15*2,7)+(2,7*2,3)+(4,4*2,7)	
		, łazienka		31,995000
		A/25 łazienka	(2,3*2,3)	5,290000
		A/26 wc.	(1,7*2,91)	4,947000
		A/27 wc. pesonelu	(1,05*2,4)	2,520000
		A/28 pom. gospodarcze	(1,55*2,91)	4,510500
		A/29 szatnia	(2,65*2,2)	5,830000
		RAZEM:	814,468600	m2 814,469

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.1.4	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		część B		
	B/01 wiatrołap	(2,2+0,25+0,25)*2,57	6,939000	
	B/02 + B/03 pokój z aneksem i łazienka	(4,85*2,7)+(3,47*2,3)+(2,42*1,73)	25,262600	
	B/04 pokój asystenta	(1,8+4,75)+(0,9*2,2)	8,530000	
	B/05 pom. gospodarcze	(2,0*2,55)	5,100000	
	B/06 łazienka asystenta	(2,0*2,47)	4,940000	
	B/07 kaplica	(7,6*5,36)	40,736000	
	B/08 pom. socjalne personel	(2,0*4,8)	9,600000	
	B/09 + B/24 komunikacja	(2,92*10,8)+(3,2*2,6)+(1,75*4,9)+(2,2*6,1)	61,851000	
	B/10 pokój dzienny	(6,51*4,3)	27,993000	
	B/11 kuchnia asystenta	(3,9*2,8)+(0,7*2,9)	12,950000	
	B/12 + B/13 pokój dzienny , łazienka	(3,85*1,35)+(2,8*4,82)+(3,45*2,96)	28,905500	
	B/13 łazienka	(2,42*2,35)	5,687000	
	B/15 + B/14 pokój dzienny , łazienka	(5,25*3,25)+(2,82*1,7)	21,856500	
	B/14 łazienka	(2,3*2,3)	5,290000	
	B/17 + B/16 pokój dzienny , łazienka	(2,95*1,4)+(2,25*5,0)+(2,7*2,5)	22,130000	
	B/16 łazienka	(2,3*2,4)	5,520000	
	B/19 + b/18 Pokój dzienny , łazienka	(3,35*3,85)+(4,95*3,35)	29,480000	
	B/18 łazienka	(2,65*2,65)	7,022500	
	B/20 + B/21 pokój dzienny , łazienka	(2,7*4,8)+(2,67*2,3)+(2,7*4,8)	32,061000	
	B/21 łazienka	(2,3*2,3)	5,290000	
	B/22 pom gospodarcze	(2,8*2,2)	6,160000	
	B/23 szatnia	(2,2*1,8)	3,960000	
		część A		
	A/01 wiatrołap	(2,6*2,65)	6,890000	
	A/02 komunikacja	(5,95*1,55)+(5,9*1,7)+(2,3*4,9)+(1,60*8,5)	44,122500	
		(5,95*3,0)+(2,95*1,7)+(2,67*3,95)	33,411500	
	A/03 korytarz	(3,2*1,2)	3,840000	
	A/04 mag. chłodnia	(2,0*1,5)	3,000000	
	A/05 mag. jarzyn	(3,1*1,5)	4,650000	
	A/06 mag. suchy	(1,2*2,3)	2,760000	
	A/07 kuchnia	(1,95*1,92)+(3,1*4,1)	16,454000	
	A/08 wydawanie posiłków	(2,0*2,85)	5,700000	
	A/09 zmywalnia	(2,0*2,55)+(1,14*1,20)	6,468000	
	A/10 jadalnia	(5,6*5,8)	32,480000	
	A/11 pokój dziennego pobytu	(5,95*4,8)	28,560000	
	A/12 + A/13 pokój z aneksem kuchennym	(5,7*3,25)+(2,9*2,3)		
	, łazienka		25,195000	
	A/13 łazienka	(2,9*2,4)	6,960000	
	A/15 + A/14 pokój z aneksem kuchennym	(3,15*4,8)+(2,55*2,4)		
	, łazienka		21,240000	
	A/14 łazienka	(2,3*2,3)	5,290000	
	A/16 + A/17 pokój z aneksem kuchennym	(2,1*4,7)+(2,3*2,7)+(4,8*2,7)		
	, łazienka		29,040000	
	A/17 łazienka	(2,3*2,3)	5,290000	
	A/18 + A/19 pokój z aneksem kuchennym	(2,7*4,75)+(2,25*5,1)+(2,5*2,7)		
	, łazienka		31,050000	
	A/19 łazienka	(2,3*2,4)	5,520000	
	A/20 kotłownia	(4,2*2,0)+(1,41*3,5)	13,335000	
	A/21 pralnia z suszarnią	(4,7*2,8)	13,160000	
	A/22 + A/23 pokój z aneksem kuchennym	(4,8*2,7)+(4,8*2,7)+(2,7*2,3)		
	, łazienka		32,130000	
	A/23 łazienka	(2,3*2,42)	5,566000	
	A/24 + A/25 pokój z aneksem kuchennym	(5,15*2,7)+(2,7*2,3)+(4,4*2,7)		
	, łazienka		31,995000	
	A/25 łazienka	(2,3*2,3)	5,290000	
	A/26 wc.	(1,7*2,91)	4,947000	
	A/27 wc. pesonelu	(1,05*2,4)	2,520000	
	A/28 pom. gospodarcze	(1,55*2,91)	4,510500	
	A/29 szatnia	(2,65*2,2)	5,830000	
		RAZEM:	814,468600	m2
				814

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.1.5	KNR 202/1106/7	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową		
		Wyliczenie ilości robót:		
		część B		
	B/01 wiatrołap	(2,2+0,25+0,25)*2,57	6,939000	
	B/02 + B/03 pokój z aneksem i łazienka	(4,85*2,7)+(3,47*2,3)+(2,42*1,73)	25,262600	
	B/04 pokój asystenta	(1,8+4,75)+(0,9*2,2)	8,530000	
	B/05 pom. gospodarcze	(2,0*2,55)	5,100000	
	B/06 łazienka asystenta	(2,0*2,47)	4,940000	
	B/07 kaplica	(7,6*5,36)	40,736000	
	B/08 pom. socjalne personel	(2,0*4,8)	9,600000	
	B/09 + B/24 komunikacja	(2,92*10,8)+(3,2*2,6)+(1,75*4,9)+(2,2*6,1)	61,851000	
	B/10 pokój dzienny	(6,51*4,3)	27,993000	
	B/11 kuchnia asystenta	(3,9*2,8)+(0,7*2,9)	12,950000	
	B12 + B/13 pokój dzienny , łazienka	(3,85*1,35)+(2,8*4,82)+(3,45*2,96)	28,905500	
	B/13 łazienka	(2,42*2,35)	5,687000	
	B/15 + B/14 pokój dzienny , łazienka	(5,25*3,25)+(2,82*1,7)	21,856500	
	B/14 łazienka	(2,3*2,3)	5,290000	
	B/17 + B/16 pokój dzienny , łazienka	(2,95*1,4)+(2,25*5,0)+(2,7*2,5)	22,130000	
	B/16 łazienka	(2,3*2,4)	5,520000	
	B/19 + b/18 Pokój dzienny , łazienka	(3,35*3,85)+(4,95*3,35)	29,480000	
	B/18 łazienka	(2,65*2,65)	7,022500	
	B/20 + B/21 pokój dzienny , łazienka	(2,7*4,8)+(2,67*2,3)+(2,7*4,8)	32,061000	
	B/21 łazienka	(2,3*2,3)	5,290000	
	B/22 pom gospodarcze	(2,8*2,2)	6,160000	
	B/23 szatnia	(2,2*1,8)	3,960000	
		część A		
	A/01 wiatrołap	(2,6*2,65)	6,890000	
	A/02 komunikacja	(5,95*1,55)+(5,9*1,7)+(2,3*4,9)+(1,60*8,5)	44,122500	
		(5,95*3,0)+(2,95*1,7)+(2,67*3,95)	33,411500	
	A/03 korytarz	(3,2*1,2)	3,840000	
	A/04 mag. chłodnia	(2,0*1,5)	3,000000	
	A/05 mag. jarzyn	(3,1*1,5)	4,650000	
	A/06 mag. suchy	(1,2*2,3)	2,760000	
	A/07 kuchnia	(1,95*1,92)+(3,1*4,1)	16,454000	
	A/08 wydawanie posiłków	(2,0*2,85)	5,700000	
	A/09 zmywalnia	(2,0*2,55)+(1,14*1,20)	6,468000	
	A/10 jadalnia	(5,6*5,8)	32,480000	
	A/11 pokój dziennego pobytu	(5,95*4,8)	28,560000	
	A/12 + A/13 pokój z aneksem kuchennym	(5,7*3,25)+(2,9*2,3)		
	, łazienka		25,195000	
	A/13 łazienka	(2,9*2,4)	6,960000	
	A/15 + A/14 pokój z aneksem kuchennym	(3,15*4,8)+(2,55*2,4)		
	, łazienka		21,240000	
	A/14 łazienka	(2,3*2,3)	5,290000	
	A/16 + A/17 pokój z aneksem kuchennym	(2,1*4,7)+(2,3*2,7)+(4,8*2,7)		
	, łazienka		29,040000	
	A/17 łazienka	(2,3*2,3)	5,290000	
	A/18 + A/19 pokój z aneksem kuchennym	(2,7*4,75)+(2,25*5,1)+(2,5*2,7)		
	, łazienka		31,050000	
	A/19 łazienka	(2,3*2,4)	5,520000	
	A/20 kotłownia	(4,2*2,0)+(1,41*3,5)	13,335000	
	A/21 pralnia z suszarnią	(4,7*2,8)	13,160000	
	A/22 + A/23 pokój z aneksem kuchennym	(4,8*2,7)+(4,8*2,7)+(2,7*2,3)		
	, łazienka		32,130000	
	A/23 łazienka	(2,3*2,42)	5,566000	
	A/24 + A/25 pokój z aneksem kuchennym	(5,15*2,7)+(2,7*2,3)+(4,4*2,7)		
	, łazienka		31,995000	
	A/25 łazienka	(2,3*2,3)	5,290000	
	A/26 wc.	(1,7*2,91)	4,947000	
	A/27 wc. pesonelu	(1,05*2,4)	2,520000	
	A/28 pom. gospodarcze	(1,55*2,91)	4,510500	
	A/29 szatnia	(2,65*2,2)	5,830000	
		RAZEM:	814,468600	m2
				814